

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Edit Maxspeed & Name Tags

Thời gian: 5 tháng | 17 Operators
Tổng ngân sách: 680.000.000 VND

Ngày lập: 11/06/2026

1. Tổng quan dự án

Dự án triển khai đội ngũ operator để verify và edit trực tiếp trên OpenStreetMap các way thuộc Vietnam đang thiếu tag maxspeed và/hoặc name. Dữ liệu maxspeed chính xác là yêu cầu bắt buộc để Valhalla routing engine tính toán thời gian di chuyển đúng.

Phạm vi: Tất cả highway từ **motorway đến tertiary** (bao gồm link variants) — tổng cộng **131.976 ways / 118,570 km**.

Các highway loại **residential, service, unclassified, living_street (517,000+ km)** sẽ sử dụng osm-legal-default-speeds dựa trên Thông tư 38/2024/TT-BGTVT thay vì edit thủ công build tool automate update.

2. Hiện trạng dữ liệu thiếu tag

2.1 P0 — Motorway, Trunk, Primary (+ links)

Highway	Ways	Tổng km	Thiếu maxspeed	Km thiếu maxspeed	Thiếu name	Km thiếu name
motorway	335	221.8	334	221.6	35	8.1
motorway_link	2.060	612.5	1.723	496.5	1.120	315.9
trunk	15.427	18,094.7	15.392	18,090.7	782	94.4
trunk_link	5.051	273.3	4.836	251.6	4.648	226.3
primary	16.709	14,476.5	16.676	14,468.4	1.581	540.3
primary_link	5.231	204.5	5.158	201.3	4.843	179.6
Tổng P0	44.813	33,883.3	44.119	33,730.1	13.009	1,364.6

2.2 P1 — Secondary, Tertiary (+ links)

Highway	Ways	Tổng km	Thiếu maxspeed	Km thiếu maxspeed	Thiếu name	Km thiếu name
secondary	28.712	28,493.3	28.551	28,335.5	4.376	3,884.1
secondary_link	4.106	167.5	4.068	166.1	3.838	151.6
tertiary	51.742	55,845.9	51.439	55,615.1	31.121	40,669.0
tertiary_link	2.603	180.2	2.581	177.1	2.474	167.5
Tổng P1	87.163	84,686.9	86.639	84,293.8	41.809	44,872.2

3. Kế hoạch nhân sự & ngân sách

Nhóm	Km cần làm	Số người	Km / người / tháng	Km / người / giờ	Chi phí(VND)
P0 — Motorway→Primary	33,883	5	1,355	8.5	200.000.000
P1 — Secondary→Tertiary	84,687	12	1,411	8.8	480.000.000
TỔNG CỘNG	118,570	17	1,395	—	680.000.000

4. Timeline triển khai (5 tháng)

Nhóm	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5
P0 - 5 người	Motorway ~6.777 km	Trunk ~6.777 km	Trunk ~6.777 km	Primary ~6.777 km	Primary + Links ~6.777 km
P1 - 12 người	Secondary ~16.937 km	Secondary ~16.937 km	Tertiary ~16.937 km	Tertiary ~16.937 km	Tertiary + Links ~16.937 km
KPI/tháng	~23.714 km	~23.714 km	~23.714 km	~23.714 km	~23.714 km

5. Quy trình làm việc cho Operator

Mỗi operator sẽ được giao file chứa danh sách way ID cần edit, thực hiện theo quy trình:

Bước 1: Chọn từng way id được phân công

Bước 2: Kiểm tra trên Street View / ảnh vệ tinh — xác định morphology đường (oneway, lanes, dual carriageway)

Bước 3: Xác định khu vực đông dân cư (urban) hay ngoài khu vực đông dân cư (rural)

Bước 4: Tra bảng tốc độ theo Thông tư 38/2024/TT-BGTVT (Điều 6-11)

Bước 5: Edit tag maxspeed và/hoặc name trên iD Editor

Bước 6: Đánh dấu hoàn thành trong tracking sheet, note changeset

6. KPI & Tracking

KPI trung bình: ~1.395 km/người/tháng (~69.7 km/người/ngày)

Tracking: Mỗi operator báo cáo số way đã edit + tổng km hàng tuần

QA: Random check 5-10% way đã edit để đảm bảo chất lượng

Tool hỗ trợ: File CSV đã bao gồm way_id, highway type, tags hiện có, link OSM, tọa độ, và độ dài (km)

7. Các giả định

Thông số	Giá trị
Giờ làm việc	8 giờ/ngày × 5 ngày/tuần × 4 tuần = 160 giờ/tháng
Lương operator	8,000,000 VND/tháng/người
Thời gian dự án	3 tháng
Năng suất P0 (motorway→primary)	~8.5 km/giờ (~1,355 km/tháng/người)
Năng suất P1 (secondary→tertiary)	~8.8 km/giờ (~1,411 km/tháng/người)
Buffer dự phòng	~40% so với ước tính gốc 3 tháng — cho learning curve, Street View gaps, QA rework, nghỉ phép
Scope	Chỉ highway motorway → tertiary (+ link variants)
Ngoài scope	residential, service, unclassified, living_street → dùng osm-legal-default-speeds
Nguồn dữ liệu	Geofabrik vietnam-latest.osm.pbf (324 MB)
Tổng way cần edit	131.976 ways / 118,570 km